Absenkungen Gehweg:
Die Mitteltrennte vom Gehweg bleibt im Bereich der Zufahrten oben.
Das Quergefälle vom Gehweg ändert sich auf 3%.
Dies wird in der Situation nicht angegeben!

Quergefälle Gehweg Normal	Quergefälle Gehweg Bei Absenkung
≤1.5 2% ≥ ≤5 ≤6 2% ≥ ≤6	≤1.5 3% ≥ ≤5 ≤6 3% ≥ ≤6

Verkehrslastklasse T2
Festigkeiten:
Planie ME ≥ 80'000 kN/m²
Planum ME ≥ 30'000 kN/m²

LEGENDE	bestehend	neu
Strasse Belagsersatz		
Strasse Vollausbau		
Gehweg Belagsersatz		
Gehweg Vollausbau		
Bankettfläche		
Belagsanpassung		
Abbruch		
Kies		
Rabatte		
Verbundstein/Pflasterung		
Beton		
Gebäude		

KANALISATION	bestehend	neu
Meteorwasser		
Mischwasser		
Schmutzwasser		
Abbruch		

WERLEITUNGEN	bestehend	neu
Wasser		
Hydrant		
Elektrizitätsversorgung		
Kandelaber		
Swisscom		
Schacht		
Schieber		
Kabelblock		
Leitung tot		

Abschlüsse:

B1 Bundsteln 1-reihig	Typ 12	TG 222.411
B2 Bundsteln 2-reihig	Typ 12	TG 222.421
B2 Bundsteln 2-reihig	Typ 15	TG 222.422
S1 Steilplatte	SN 8	TG 222.441

Als Grundlage für den Werkleitungsplan dienten Leitungsangaben der verschiedenen Werke sowie alte Planunterlagen.
Teilweise korrespondieren diese Grundlagen nicht millimeter- bzw. weitest- Differenzen auf.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen leistet die Intura keine Gewähr.

Kantonales Tiefbauamt

Thurgau

ERLEN

KANTONSSTRASSE
RIEDT - OBERAACH

Sanierung Hauptstrasse Engishofen
Flurhofstrasse - Hofweg

AUFLAGEPROJEKT 2026

Situation 1:200
Teil 1, Kümmertshauserstrasse - Flurhofstrasse

Strassen Nr.	RBBS	Baustellen Nr.
K117	BP 28- BP 32	4476-127

PROJEKTVERFASSER :
INtURA Ingenieurkompetenzen
Intura AG
Bonsweilstrasse 52
DE'D Wülflingen
CH-8400 ZÜRI

PLAN NR. 3419.40/001
FORMAT : 60/126

Aend.	Gez.	Entw.	Kontr.	Datum
	tw		rk	25.06.2026

GENEHMIGUNG :
Kantonales Tiefbauamt
Der Kantonsingenieur:

AUSFERTIGUNG FÜR :